真狩村　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長（m）	点検年度	判定区分	次回点検年度	対策内容	着手（予定）年度	完了（予定）年度	全体概算事業費（百万円）
第2泉橋	泉川沿線	1997	14.1	2023	Ⅰ	2028				
福田橋	真狩北9線通	1995	13.4	2023	Ⅰ	2028				
大和橋	真狩新区画通	1981	45.8	2026	Ⅲ	2031	主桁：鋼桁塗装塗替　床版・支承：補修　等	2027	2028	43
小大和橋	真狩新区画通	1984	7.7	2025	Ⅰ	2030				
6線橋	北6線	1993	43.3	2023	Ⅰ	2028				
山形橋	旭1号線	1968	23.4	2022	Ⅱ	2027				
南部橋	南部団体線	1970	16.5	2022	Ⅰ	2027				
前田橋	南部団体線	1969	19.7	2025	Ⅱ	2030				
御保内橋	豊川留寿都線	1979	20.0	2021	Ⅱ	2026				
神里橋	神里オロエン線	1967	4.5	2025	Ⅱ	2030				
泉函渠	泉羊蹄線	1979	4.5	2021	Ⅰ	2026				
第1泉橋	泉川沿線	1992	19.7	2022	Ⅰ	2027				
第一6号橋	6号線	2004	13.9	2023	Ⅰ	2028				
開栄橋	光見晴線	2014	12.6	2023	Ⅰ	2028				
3号橋	見晴3号線	1985	14.3	2021	Ⅱ	2026				
7号線橋	7号線	1989	22.5	2022	Ⅱ	2027				
第1御保内橋	北3線豊川加野線	1979	13.6	2025	Ⅱ	2030				
第2御保内橋	北3線豊川加野線	1984	16.5	2025	Ⅱ	2030				
上御保内橋	豊川加野線	1985	11.4	2022	Ⅰ	2027				
1号橋	軌道線	1997	19.5	2023	Ⅰ	2028				
富士見橋	軌道線	1999	30.9	2023	Ⅰ	2028				
11号橋（緑橋）	11号線	1968	50.0	2021	Ⅱ	2026				
神里2号橋	南部神里線	1979	2.6	2021	Ⅰ	2026				
13号橋	富里13号線	1972	48.3	2021	Ⅱ	2026				
15号橋	富里落合新道線	1976	31.5	2021	Ⅲ	2026	主桁：鋼桁塗装塗替　床版：防水工　支承：取替	2018	2023	7.5
第一小花井橋	小花井第1支線	1968	10.8	2025	Ⅱ	2030				
月見橋	富士見通	1986	7.0	2023	Ⅰ	2028				
2号橋	2号橋通	1979	9.7	2022	Ⅰ	2027				
宮武橋	3号線	1976	8.0	2025	Ⅰ	2030				
共明農道橋	泉7号線	1991	13.5	2023	Ⅰ	2028				
金丸橋	北4号光共明線	1985	8.7	2021	Ⅰ	2026				
やしろ橋	西10号線	1987	66.9	2022	Ⅱ	2027				
長船橋	北8線共明新道線	1962	6.3	2025	Ⅱ	2030				
6号橋	6号線	1992	13.7	2022	Ⅱ	2027				
池田橋	豊川桜川線	1979	5.5	2025	Ⅱ	2030				
四線橋	豊川北2線第1支線	1988	12.5	2022	Ⅰ	2027				